

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 110707 L w m. Jarosławiec -
od drogi gminnej nr 110381 L na długości 1065 mb.

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych	km	1,065
2	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 1065,0 x0,5x2	m ²	1065,00
3	Kalk. Ind.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej - przygotowanie do połączenia nawierzchni - 3,0x1,0+9,0x1,0	m ²	12,00
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 1065x3,2x0,06	m ³	204,48
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1065,0x3,2+10,0	m ²	3418,00
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 1065,0x3,0+10,0	m ²	3205,00
7	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy-1065,0x0,5x2x0,1	m ³	106,50