

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 116277 L – obręb Cześniki

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,407
2	KNNR 1 0201-06	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km – 407,0x0,75x0,25x2	m ³	152,625
3	KNNR 6 0605-01,06	Wykonanie przepustu z rur betonowych o śr. 80 cm na ławie żwirowej gr. 20cm	mb	3,00
4	KNNR 6 0605-01,06	Przełożenie przepustu z rur betonowych o śr. 60 cm na ławie żwirowej gr. 20cm	mb	3,00
5	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 407,0 x0,75x2	m ²	610,50
6	KNNR 6 0113-03	Dolna warstwa podbudowy z materiału kamiennego łamanego 0-65 mm - gr. 25 cm z zagęszczeniem i wyrównaniem istniejącej podbudowy- 407,0x0,5x2	m ²	407,00
7	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm śr. gr. 10 cm z zagęszczeniem - 407,0x3,2+15,0	m ²	1317,40
8	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 407,0x3,2+15,0	m ²	1317,40
9	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 407,0x3,0+15,0	m ²	1236,00
10	KNNR 6 0107-02	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym – 407,0x2x0,5x0,15	m ³	61,05