


PRZEPUST DROGOWY RUROWY O ŚREDNICY 40 cm Z ZAKOŃCZENIEM SKOŚNYM

Skala 1:100



Lokalizacja przepustów w ciągu drogi gminnej nr 116287L

- 1) 0+233,40
- 2) 0+432,00
- 3) 0+663,20
- 4) 0+981,72
- 5) 1+043,60
- 6) 1+189,00

NAKŁADY RZECZOWE (przepust z zakończeniem skośnym)

lp.	nazwa materiału	jm.	na 1m ³ ławy żwirowej	na 1 m rur
1	deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl. III	m ³	0,15	
2	żwir	m ³	1,23	
3	piasek	m ³		0,0036
4	cement portl. zwykły „35”	t		0,0021
5	rury betonowe o średn. 40	m		1,03
6	lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg		3,04

wg KNNR 6, tab. 0605

Zamawiający:	Gmina Sitno	skala: 1:100
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej nr 116287L	branża: drogowa
Treść rysunku:	Przepust drogowy	stadium: PB
Projektant:	inż. W. Mielniczuk	data: 12.2021
Nr uprawnień:	UAN-II-8387/34/88	Nr rys.: 5
Nr ewid. w LOIB:	LUB/BD/2860/01	