
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji : REMONT DROGI GMINNEJ 110701L O PRZEBIEGU: DROGA POWIAT. NR 3241L - ROZDOŁY - STANISŁAWKA - DROGA POWIAT. NR 3241L ; 3 odcinki w km 0+000-1+546 o łącznej długości 1429 m: 1) odc. I w km 0+864; 2) odc. II w km 0+925-1+172; 3) odc. III w km 1+228-1+1546
Adres inwestycji : STANISŁAWKA, ROZDOŁY; działki drogi nr 91, 17, 4/3, 5/2, 6/2, 272, 498, 12/1, 13/1, 14/1, 16/2, 19/2, 18/1, 65, 31/1, 30, 47/5, 47/7, 48/1, 50/2, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 67/1, 68/1, 69/1, 56/3, 57/3, 63/2, 64/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/4, 79/2, 80/5, 82/2
Inwestor : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno
Data opracowania : 27.08.2023

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-d. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
1		1.546	km	1.546	
				RAZEM	1.546
2	45233123-7	II. PODBUDOWA			
2	KNNR 6 1005-d. 06 z.o.2.7.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
2	9902-01 tabela robót	7542.50	m ²	7542.500	
				RAZEM	7542.500
3	KNNR AT-03 d. 0101-01 KNNR 2 2-31 z.o.2.13. 9902-01 Projekt zagospodar. terenu	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę - połączenie z istniejącą jezdnią drogi powiatowej nr 3241L i drogi gminnej nr 116291L	m		
		12+10	m	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNNR 6 1005-d. 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - istn. nawierzchnia bitumiczna - jako podbudowy przed jej wyrównaniem kruszywem kamiennym	m ²		
2	tabela robót	7542.50	m ²	7542.500	
				RAZEM	7542.500
5	KNNR 6 0107-d. 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni bitumicznej) - odc.I w km 0+000 - 0+864 kruszywem kamiennym 0 - 31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 6 cm w celu wzmocnienia i uzyskania właściwego przekroju poprzecznego i profilu podłużnego oraz minimalizacji spekań odbitych	m ³		
2	wg tabeli robót drogowych	4635.90*0.06	m ³	278.154	
				RAZEM	278.154
6	KNNR 6 0107-d. 01 z.o.2.7.	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni bitumicznej) kruszywem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odc. II w km 0+925 - 1+172	m ³		
2	9902-01 tabela robót	1288.40*0.10	m ³	128.840	
				RAZEM	128.840
7	KNNR 6 0107-d. 02 z.o.2.7.	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni bitumicznej) kruszywem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 12 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odc. II w km 1+228 - 1+546	m ³		
2	9902-01 tabela robót	1873.60*0.12	m ³	224.832	
				RAZEM	224.832
8	KNNR 6 1005-d. 07 z.o.2.7.	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (po wyrównaniu warstwą kruszywa) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
2	9902-01 tabela robót	4635.90+1288.40+1873.60	m ²	7797.900	
				RAZEM	7797.900
3	45233224-5	III. NAWIERZCHNIA			
9	KNNR 6 0309-d. 03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) + zatoka = wyokrąglenia skrzyżowań z drogą powiatową nr 3241L i drogą gminną nr 116291L	m ²		
3	tabela robót drogowych	7542.50	m ²	7542.500	
				RAZEM	7542.500
4	45233123-7	IV. ZJAZDY			
10	KNNR 6 0103-d. 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod nawierzchnię 13 zjazdów w pasie drogowym	m ²		
4	Wykaz zjazdów	315.20*4*3	m ²	303.200	
				RAZEM	303.200
11	KNNR 6 0204-d. 05 z.o.2.7.	Nawierzchnie zjazdów z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) w pasie drogowym	m ²		
4	9902-01 wykaz zjazdów	315.20*4*3	m ²	303.200	
				RAZEM	303.200
12	KNNR 6 0309-d. 03 z.o.2.7.	Nawierzchnie zjazdów na długości 1 m od krawędzi jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
4	9902-01	7.95+6.95*12	m ²	91.350	
				RAZEM	91.350
5		V. POBOCZA GRUNTOWE			
13	KNNR 1 0201-d. 08 z.o.2.10.1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	m ³		
5	9901-01				

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(864+247+318)*0.75*0.60	m ³	643.050	
				RAZEM	643.050
14	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie poboczy i skarp nasypu z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³		
5		(864+247+318)*0.75*0.60	m ³	643.050	
				RAZEM	643.050
6	45233123-7	VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wg tabeli powierzchni skarp	m ²		
6	+ tab. pow. skarp ST: D-04.01.01	(864+247+318-53)*0.75*0.60+(864+247+318-10)*0.75*0.60	m ²	1257.750	
				RAZEM	1257.750
7	45233123-7	VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE			
16	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (PORst)	szt.		
7	+ Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2 - wg PORst	szt.		
7	+ Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. ponad 0.3 m2 - wg projektu zagospodarowania terenu - wg PORst	szt.		
7	+Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000