

Przedmiar robót

**Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na odcinku 0,745 km na dz. nr ewid. 173,
obręb Kolonia Cześniki, gm. Sitno**

L.p. Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1. KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -- w km: 2+165 – 2+910	km	0,745
2. KNNR 1 0202-08	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp – 6,3+6,3+10,0+10,0+2,5+60,0	m ³	95,100
3 KNNR 1 0202-08 0208-01	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 10 km z wbudowaniem w nasyp – 65,0+45,0+10,0+26,3+62,5+10,0+30,0+50,0+97,5+142,5+75,0+25,0+47,5+47,5+27,5+12,5	m ³	773,800
4. KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 740,0x3,7+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 818,0
5. KNNR 6 0104-04	Warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm wraz z zagęszczeniem – 740,0x3,7+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 818,00
6. KNNR 6 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grubości 16 cm - 740,0x3,7+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 818,00
7. Kalk. ind.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 3,5+4,0x1,0	m ²	7,50
8. KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 745,0x3,5+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 687,50
9. KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 745,0x3,5+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 687,50

10. KNNR 1 0311-02	Wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy 745,00x0,75x2x0,21	m ³	234,675
--------------------------	--	----------------	---------

Sporządził:

INSPEKTOR NADZORU
B. Wojniak
Bolesław Wojniak
upr. bud. ANB 513/1/58/82

17.02.2023 r.

Inwestor:

WÓJTA GMINY
K. Seń
mgr Krzysztof Seń

GMINA SITNO
SITNO 73, 22-424 Sitno
tel. 84 611 39 40, fax: 84 611 23 08
e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl
NIP 922-29-42-612, REGON 950368575

17 LUT. 2023