

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 110700L na odcinku 200 mb

w m. Kornelówka Kolonia

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,200
2	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 200,0x1,0x2	m ²	400,00
3	KNNR 6 1005-05	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 200,0x5,2	m ²	1040,00
4	Kalk. Ind.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej - przygotowanie do połączenia nawierzchni 5x1,0	m ²	5,00
5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym 0-31,5 mm – 200,0x 5,2x0,1	m ³	104,00
6	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² - 200,0x5,2	m ²	1 040,00
7	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II.- 200,0x5,0	m ²	1 000,00
8	KNNR 6 0113-05	Pobocza na zjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm – 5,0x1,0x2,	m ²	10,00
9	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy-200,0x2-10,0,x0,5x0,15	m ³	29,25

.....