

Kosztorys ofertowy

na wykonanie chodnika w m. Jarosławiec na długości 200 mb –
droga gminna nr 110726L

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedno. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1.	KNNR 6 0102-05	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm – 175,00x1,40	m ²	245,00		
2	KNNR 6 0102-06	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm – 25,00x1,40	m ²	35,00		
3	KNNR 1 0503-01	Plantowanie i obrabianie na czysto skarp - 200,0x0,6	m ²	120,00		
4	KNNR 4 1308-02	Kanał z rur PVC śr. 160 mm - ściek pochodnikowy – 3x2,5	mb	7,50		
5	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm – 200,0x1,4	m ²	280,00		
6	KNNR 6 0111-01	Podbudowa -stabilizacja gruntu cementem Rm-1,5 Mpa, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	280,00		
7	KNNR 6 0404-01	Ustawienie obrzeży betonowych szarych o wym. 20x6 na podsypce cementowo- piaskowej	mb	200,00		
8	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na wjazdach 5,00x1,40x5	m ²	35,00		
9	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe szare 30x15 wystające na podsypce cementowo- piaskowej	mb	200,00		
10	KNNR 6 0502-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 200,0x1,40	m ²	280,00		
11	KNNR 6 0109-01	Podbudowa z betonu B-15 gr. 10 cm – przy krawężniku 200,0x0,1	m ²	20,00		

WARTOŚĆ NETTO	
PODATEK VAT 23 %	
WARTOŚĆ BRUTTO	

Sporządził: