

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 116288 L na odcinku 245 mb

w m. Rozdoły

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 245,0 +10,0x0,5x2	m ²	255,00
2	KNNR 6 1005-04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 245,0+10,0x3,7+10,0	m ²	953,50
3	Kalk. ind.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm	m ²	4,00
4	KNNR6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 245,0+10,0x3,7+10,0x0,10	m ³	95,35
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 245,0+10,0x3,7+10,0	m ²	953,50
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 245,0+10,0x3,5+10	m ²	902,50
7	KNNR 6 0107-01	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym – 245,0+10,0x0,5x2x0,15	m ³	38,25