
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : REMONT DROGI GMINNEJ 110708L O PRZEBIEGU: DROGA POWIATOWA NR 3271L - JAROSŁAWIEC KOL.
- DROGA POWIATOWA NR 3246L W MIEJSC. JAROSŁAWIEC, w km 0+000 - 0+919,50
Adres inwestycji: : JAROSŁAWIEC, GM. SITNO; działki drogi nr ewid.: 709/1, 1463, 1461/2, 1461/1, 943/1, 941/1, 940/1, 938/7, 938/6,
938/4, 1443/1
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111- 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym.	km	0.9195 = 0.920	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233123-7	II. PODBUDOWA				
2 d.2	KNNR 6 1005- 06 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- micznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	5056.06	0.00	0.00
3 d.2	KNR AT-03 0101-01 KNR 2- 31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę - połączenie z istnieją jezdnią dróg powiatowych	m	16+20+23 = 59.000	0.00	0.00
4 d.2	KNNR 6 1005- 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - istn. nawierz- chnia bitumiczna - jako podbudowy przed jej wyrównaniem kruszywem kamiennym (110718L) oraz wykonaniem warst- wy ścieralnej drogi przy remizie	m ²	5056.06	0.00	0.00
5 d.2	KNNR 6 0107- 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy - nawierzchni bitumicz- nej - w km 0+000 - 0+919,50 kruszywem kamiennym 0 - 31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 6 cm w celu wzmocnienia i uzyskania właściwego przekro- ju poprzecznego i profilu podłużnego oraz minimalizacji spękań odbitych	m ³	4913.50* 0.06 = 294.810	0.00	0.00
6 d.2	KNNR 6 1005- 07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (warstwy kru- szywa) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	4913.50	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233224-5	III. NAWIERZCHNIA				
7 d.3	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnia (odcinek na podbudowie z gruntu stabilizo- wanego cementem) z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieral- na) w km 0+000 - 0+919,50 + droga przy remizie + wy- krąglenia skrzyżowań z drogami powiatowymi	m ²	5056.06	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45233123-7	IV. ZJAZDY				
8 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod nawierzchnię 25 zjazdów w pasie drogowym	m ²	286.40-11.4-4.5-4.2-14.8-17.2 = 234.300	0.00	0.00
9 d.4	KNNR 6 0204-05 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) w pasie drogowym	m ²	286.40-4.5 = 281.900	0.00	0.00
10 d.4	KNNR 6 0309-03 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie zjazdów na długości 1 m od krawędzi jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	7.95*2+6.95*23 = 175.750	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		V. POBOCZE WZMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM				
11 d.5	KNNR 6 0103-01 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni wzmocnionego pobocza - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	[(919.50-8-9.5+12.56+14.92)*2-(7.95*2+9.95*23)]*0.75 = 1210.658	0.00	0.00
12 d.5	KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0 - 31,5 mm jako wzmocnienie poboczy - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (pobocza) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	[(919.50-8-9.5+12.56+14.92)*2-(7.95*2+9.95*23)]*0.75 = 1210.658	0.00	0.00
13 d.5	KNNR 6 1003-02 z.o.2.7. 9902-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 5-8 mm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	[(919.50-8*2-9.5*2+12.56*2+14.92*2)*2-(7.95*2+9.95*23)]*0.75 = 1225.628	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		VI. POBOCZA GRUNTOWE				
14 d.6	KNNR 1 0201- 08 z.o.2.10.1. 9901-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	m ³	[(919.50-8-9.5+12.56+14.92)*2-(7.95*2+9.95*23)]*0.50*0.60 = 484.263	0.00	0.00
15 d.6	KNNR 1 0311- 02	Ręczne formowanie poboczy i skarp nasypu z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	[(919.50-8*2-9.5*2+12.56*2+14.92*2)*2-(7.95*2+9.95*23)]*0.50*0.60 = 490.251	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	45233123-7	VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16 d.7	KNNR 1 0507- 01	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wg tabeli powierzchni skarp	m ²	[(919.50-8- 9.5+12.56+ 14.92)*2- (7.95*2+ 9.95*23)]* (1.10+0.50) = 2582.736	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8	45233123-7	VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
17 d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (PORst)	szt.	11	0.00	0.00
18 d.8	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2 - wg PORst	szt.	6	0.00	0.00
19 d.8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. ponad 0.3 m2 - wg projektu zagospodarowania terenu - wg PORst	szt.	4	0.00	0.00
20 d.8	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne krawężniowe ciągle malowane mechanicznie: linia krawężniowa - strona lewa, poza liniami na szerokości zjazdów	m ²	[(919.50-8-9.5+12.56+14.92)*2-(7.95*2+9.95*23+5*5)]*0.12 = 190.705	0.00	0.00
21 d.8	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawężniowe przerywane malowane mechanicznie: linia krawężniowa strona lewa - linie na szerokości zjazdów	m ²	[(7.95*2+9.95*23+5*5)]*0.5*0.12 = 16.185	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł