

Przedmiar robót

**Przebudowa-odbudowa drogi gminnej nr 110725L na długości 175 mb
w m. Cześniki Kolonia**

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,175
2	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 175,0x0,5x2	m ²	175,00
3	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 175,0x5,0	m ²	875,00
4	Kalk. Ind.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej - przygotowanie do połączenia nawierzchni 5x1,0	m ²	5,00
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszką mineralno-asfaltową -66 ton	t	66,00
6	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² - 350,0x5,2	m ²	910,00
7	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 4 cm, standard II.- 350,0x5,0	m ²	875,00
8	KNNR 6 0113-05	Pobocza na zjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm – 10,0x1,0	m ²	10,00
9	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy-175,0x2-10,0,x0,5x0,10	m ³	17,00