

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1444 – obręb Jarosławiec

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,3687		
2	KNNR 1 0201-06	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km – (/ 108,0x1,5/ +/40,0x1,0/ +40,0x2,0/ + /73,0x5,0x0,5/ + /108,0x5,0x0,5 /)x0,3	m ³	220,35		
3	KNNR 6 0104-01	Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem – / 108,0x1,5/ +/40,0x1,0/ +40,0x2,0/ + /73,0x5,0x0,5/ + /108,0x5,0x0,5 /	m ²	734,50		
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym z przemieszczeniem do 10 m - (40,0x1,0 +20,0x1,0 + 73,0x3,0 + 108,0x3,0) x0,08	m ²	48,24		
5	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm z zagęszczeniem - / 108,0x1,5/ +/40,0x1,0/ +40,0x2,0/ + /73,0x5,0x0,5/ + /108,0x5,0x0,5 /	m ²	734,50		
6	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm z zagęszczeniem - 368,7x3,7 +10,0	m ²	1374,19		
7	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1374,19	m ²	1374,19		
8	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 368,7x3,5+10,0	m ²	1300,45		
9	KNNR 6 0113-06	Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach – 5,0x1,0x3	m ²	15,00		
10	KNNR 6 0107-02	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym – 368,7x2-15,0x0,5x0,15	m ³	54,18		