

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Boży Dar
INWESTOR : GMINA SITNO,
ADRES INWESTORA : Sitno 73, 22-424 Sitno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Żebrowski
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2022

WYKONAWCA :



Data opracowania
30.03.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Metoda Kalkulacji

Kalkulację wykonano metodą uproszczoną.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- obmiary wykonane przez kosztorysanta-projekt budowlany
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego

II. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje budowę obiektów nawierzchni a także małą architekturę. Realizacja zamierzenia budowlanego ma umożliwić użytkownikom wejście w teren do tej pory niedostępny i stworzyć nowe miejsce wypoczynku informacji turystycznej

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Budowę nawierzchni betonowych
- Montaż obiektów małej architektury

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 322	m2 m2	 322.000	
				RAZEM	322.000
2 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 322	m2 m2	 322.000	
				RAZEM	322.000
3 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna po zagęszczeniu 10cm z kruszywa 31,5mm - 63 mm 322	m2 m2	 322.000	
				RAZEM	322.000
4 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm usiarnienie 16-31,5mm 322	m2 m2	 322.000	
				RAZEM	322.000
5 d.3	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 220	m2 m2	 220.000	
				RAZEM	220.000
6 d.3	KNR 2-31 0509-01	Nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej gr 6cm 92	m2 m2	 92.000	
				RAZEM	92.000
7 d.3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod ławy do obrzeży bet o wymiarach 25x40cm 322	m m	 322.000	
				RAZEM	322.000
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem o przekroju 0.04m2 98*0.04	m3 m3	 3.920	
				RAZEM	3.920
2		Wypożyczenie			
9 d.4	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe pod siedziska, prostokątne o wymiarach 0.4*0, 3*2 szt 9 0.3*0.3*2*9	m3 m3	 1.620	
				RAZEM	1.620
10 d.4	kalk. własna	Wykonanie lub zakup i montaż siedzisk x4szt. wg. projektu o wymiarach 0,4*2m 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.4	kalk. własna	Wykonanie lub zakup i montaż stołów z ławami - 1 stół, dwie ławy - ilość 3 komplety 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000

12	d.4 kalk. własna	Tablica informacyjna Wykonanie lub zakup , dostawa, montaż tablicy informacyjnej z nadrukiem regulaminu wg. projektu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.4 kalk. własna	Stojsak na rowery - 6stanowisk zakup , dostawa, montaż wg. projektu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000