
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 110702L od km 0+000 do km 0+195,20
Adres inwestycji: : Sitno, gm. Sitno
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno
Data opracowania: : 15.11.2023

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	1 KNNR 1 0111-01 D-01.01.01a PZT	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.1952	km km	 0.195	
				RAZEM	0.195
2		II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
d.2	2 KNNR 6 0805-05 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (102.60+58.50)*2.00	m ² m ²	 322.200	
				RAZEM	322.200
d.2	3 KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 195*2	m m	 390.000	
				RAZEM	390.000
d.2	4 KNNR 6 0806-07 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 68	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
3		III. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
d.3	5 KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 195*2	m m	 390.000	
				RAZEM	390.000
d.3	6 KNNR 6 0404-01 z.o.2.7. 9902-01	Obrzeża betonowe chodnika o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 68	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
4	45233123-7	IV. PODBUDOWA			
d.4	7 KNNR 6 0107-01 D-04.08.05 + PZT, przekrój norm.	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni z trylinki) tłucznem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 6 cm (195.20-22.50)*6.00*0.06	m ³ m ³	 62.172	
				RAZEM	62.172
5	45233224-5	V. NAWIERZCHNIA			
d.5	8 KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 + PZT, przekrój norm.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa (po wykonaniu wyrównania kruszywem podbudowy z trylinki) (195.20-22.50)*6.00	m ² m ²	 1036.200	
				RAZEM	1036.200
d.5	9 KNNR 6 1005-07 D-04.03.01 + PZT, przekrój norm.	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wyrównawczej z tłucznia - przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni (195.20-22.50)*6.00+(6.40+14.10)*2.00	m ² m ²	 1077.200	
				RAZEM	1077.200
d.5	10 KNNR 6 0308-01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (195.20-22.50)*6.00+(6.40+14.10)*2.00	m ² m ²	 1077.200	
				RAZEM	1077.200
d.5	11 KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wiążącej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (195.20-11.40)*6.00+(6.40+14.10)*2.00	m ² m ²	 1143.800	
				RAZEM	1143.800
d.5	12 KNNR 6 0309-02 D-05.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	+ PZT, przekrój norm.	$(195.20-11.40)*6.00+(6.40+14.10)*2.00$	m ²	1143.800	
				RAZEM	1143.800
6		VI. CHODNIKI			
13 d.6	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		$(102.60+58.50)*2.00$	m ²	322.200	
				RAZEM	322.200
7 45233123-7		VII. OZNAKOWANIE PIONOWE			
14 d.7	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01 + Proj. stałej organiz. ruchu	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (PORst)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.7	KNNR 6 0702-04 D-07.02.01 + Proj. stałej organiz. ruchu	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wg PORst	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.7	KNNR 6 0702-07 D-07.02.01 + Proj. stałej organiz. ruchu	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000