
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 110702L od km 0+000 do km 0+195,20
Adres inwestycji: : Sitno, gm. Sitno
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

Data opracowania: : 15.11.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111- 01 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym.	km	0.1952 = 0.195		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		II.ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNNR 6 0805- 05 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	(102.60+ 58.50)*2.00 = 322.200		
3 d.2	KNNR 6 0806- 02 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	195*2 = 390.000		
4 d.2	KNNR 6 0806- 07 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	68		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		III. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
5 d.3	KNNR 6 0403- 03 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	195*2 = 390.000		
6 d.3	KNNR 6 0404- 01 z.o.2.7. 9902-01	Obrzeża betonowe chodnika o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	68		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45233123-7	IV. PODBUDOWA				
7 d.4	KNNR 6 0107-01 D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni z trylinki) tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 6 cm	m ³	(195.20- 22.50)*6.00* 0.06 = 62.172		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	45233224-5	V. NAWIERZCHNIA				
8 d.5	KNNR 6 1005-05 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa (po wykonaniu wyrównania kruszywem podbudowy z trylinki)	m ²	(195.20-22.50)*6.00 = 1036.200		
9 d.5	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wyrównawczej z tłucznia - przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni	m ²	(195.20-22.50)*6.00+ (6.40+14.10) *2.00 = 1077.200		
10 d.5	KNNR 6 0308-01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	(195.20-22.50)*6.00+ (6.40+14.10) *2.00 = 1077.200		
11 d.5	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wiążącej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	(195.20-11.40)*6.00+ (6.40+14.10) *2.00 = 1143.800		
12 d.5	KNNR 6 0309-02 D-05.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	(195.20-11.40)*6.00+ (6.40+14.10) *2.00 = 1143.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		VI. CHODNIKI				
13 d.6	KNNR 6 0502- 02 z.o.2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	(102.60+ 58.50)*2.00 = 322.200		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	45233123-7	VII. OZNAKOWANIE PIONOWE				
14 d.7	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (PORst)	szt.	5		
15 d.7	KNNR 6 0702-04 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wg PORst	szt.	3		
16 d.7	KNNR 6 0702-07 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: