

Kosztorys ofertowy**Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej w gminie Sitno**

	Lp.	Element zadania	jednostka	ilość	cena netto	Wartość (netto)
I	Hydrofornia Sitno					
	1	wykonanie wraz z dokumentacją odwiertu studni głębinowej i podłączeniem do istniejącej hydroforni	kpl.	1		
	2	wymiana złożeń w odżelaziaczach - 2,24m ³	kpl.	3		
	3	wymiana zasuw fi 100	szt.	18		
	4	wymiana zasuw fi 150	szt.	15		
	5	wymiana zasuw fi 80	szt.	1		
	6	montaż wodomierza wraz z zaworami na odżelaziaczu	kpl.	3		
	7	montaż włazów na zbiornikach wyrównawczych	szt.	2		
	8	prace remontowe przy dwóch zbiornikach wyrównawczych	m ²	190		
	9	przełożenie odwodnienia przy zbiornikach wyrównawczych	m ²	50		
	10	zakup sprzężarek ślimakowych 0,3m ³	szt.	2		
	11	zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 30kW	szt.	1		
	12	wymiana zaworów redukcyjnych fi 150	szt.	1		
	13	wymiana zaworów redukcyjnych fi 100	szt.	1		
	14	wymiana zaworów bezpieczeństwa fi 130	szt.	1		
	15	wymiana zaworów bezpieczeństwa fi 100	szt.	1		
	16	malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku hydroforni z uprzednim przygotowaniem powierzchni – dwukrotne	m ²	160		
	17	uzupełnienie ubytków w elewacji (tynk cienkowarstwowy ok. 2%) i malowanie powierzchni farbami fasadowymi	m ²	155		
	18	montaż krat przed drzwiami	m ²	4,93		
	19	montaż krat w oknach	m ²	4,48		
	Ogółem					

II	Hydrofornia Jarosławiec					
	1	wymiana złożeń w odzłaziaczach - 1,5m ³	kpl.	3		
	2	wykonanie połączenia technologicznego sieci wodociągowej z Sitna z ujęciem wody w Jarosławcu w celu umożliwienia napełniania zbiornika wyrównawczego	kpl.	1		
	3	wymiana pomp drugiego stopnia zestawu hydroforowego	szt.	4		
	4	zakup agregatu sprężarkowego o pojemności 0,2m ³ min wydajność min. 500l/min	szt.	2		
	5	montaż lampy UV wraz z akcesoriami Q1max=30m ³ /h	kpl.	1		
	6	wymiana zasuw fi 80	szt.	17		
	7	wymiana zasuw fi 100	szt.	2		
	8	wymiana zasuw kołnierzowych odcinających wraz z wodomierzami prostymi fi 80	kpl.	3		
	9	odnowienie zbiornika betonowego wyrównawczego (pojemność 100m ³) – przygotowanie powierzchni i malowanie farbami fasadowymi (2 razy)	m ²	85		
	10	przełożenie odwodnienia przy zbiorniku wyrównawczych	m ²	20		
	11	remont szachtów studni - wymiana włazów wraz z odmalowaniem poprawa ukształtowania terenu przy szachtach w tym dojścia	kpl.	2		
	12	system GSM powiadamiania	kpl.	1		
	13	malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku hydroforni z uprzednim przygotowaniem powierzchni – dwukrotne	m ²	125		

	14	uzupełnienie ubytków w elewacji (tynk cienkowarstwowy ok. 2%) i malowanie powierzchni farbami fasadowymi	m ²	123		
	15	montaż krat w 2 oknach (0,9m x 0,9m) budynku ujęcia wody	m ²	1,62		
	16	zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 20kW	szt.	1		
	Ogółem					
III	Hydrofornia Stanisławka					
	1	malowanie pomieszczeń wewnątrz hydroforni z uprzednim przygotowaniem powierzchni – dwukrotne farbą emulsyjną	m ²	70		
	2	odmalowanie lamperii na wysokości 1,5m	m ²	35		
	3	uzupełnienie ubytków w elewacji (tynk cienkowarstwowy ok. 2%) i malowanie powierzchni farbami fasadowymi	m ²	110		
	4	wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe z naświetlem półtora skrzydłowe oraz montaż krat	m ²	5,15		
	5	wymiana okien PCV wraz z kratami o wymiarach 0,85m x 0,85m	kpl.	2		
	6	wymiana wodomierza prostego fi 100	szt.	1		
	7	wymiana zbiorników hydroforowych na nowe o pojemności 2x2000dm3 oraz montaż zaworów bezpieczeństwa	kpl.	2		
	8	układ sterowania pompami głębinowymi z wykorzystaniem falowników	kpl.	1		
	9	Montaż lampy UV Q1max=30m3/h	szt.	1		
	10	Zakup agregatu sprężarkowego o pojemności 0,2m3 min wydajność min. 500l/min	szt.	1		
	Ogółem					

IV	Pompownia w miejscowości Janówka				
	1	Wykonanie sieciowej podziemnej pompowni wody z lampą UV mającej na celu tłoczenie wody z sieci wodociągowej ujęcia w Sitnie do miejscowości Stanisławka wraz z dokumentacją	kpl.	1	
	Ogółem				
V	Kompleksowa wymiana wodomierzy na ze zdalnym odczytem				
		wodomierz ze zdalnym odczytem DN20	szt.	900	
	Ogółem				
VI	Akcesoria na sieci				
	1	Wymiana zasuw sekcyjnych fi 100	szt.	10	
	2	Wymiana zasuw sekcyjnych fi 150	szt.	28	
	3	Wymiana zasuw sekcyjnych fi 200	szt.	4	
	4	Wymian zasuw hydrantowych	szt.	16	
	5	Wymiana hydrantów naziemnych	szt.	47	
	Ogółem				
	Razem I-VI				
	podatek VAT				
	Wartość brutto				