

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 110705L w m. Wólka Horyszowska
na odcinku 200 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6 1005-04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszanej– 200,0x3,2 + 15,0x0,9x0,5x2	m ²	653,50
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	mb	5,00
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 653,50x0,08	m ³	52,28
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 200,0x3,2 + 15,0x0,9x0,5x2	m ²	653,50
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5cm, standard II. – 200,0x3,0 + 15x1,0x0,5x2	m ²	615,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 200,0x0,5x2x0,12	m ³	24,00