

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 110710L na odcinku 460 mb w m. Boży Dar

L. p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6-1005-05	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej – 460,0x3,7 + 0,65x20,0x0,5x2	m ²	1715,00
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - 5,0+3,5	mb	8,50
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 1715,00x0,08	m ³	137,20
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 460,0x3,7 + 0,65x20,0x0,5x2	m ²	1715,00
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 460,0x3,5 + 0,75x20,0x0,5x2	m ²	1 625,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 460,0x0,5x2x0,12	m ³	55,20