

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej Nr 112200L na odcinku 200 mb
w m. Czeńniki Kolonia

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 6-1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 200,0x4,2	m ²	840,00		
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm	mb	4,00		
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 840,0x0,05	m ³	42,00		
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 200,0x4,2	m ²	840,00		
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 200,0x4,0	m ²	800,00		
6	KNNR 6 0107-01	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym - 200,0x0,5x2x0,10	m ³	20,00		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Sporządził: