

KOSZTORYS OFERTOWY

**NA REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 110706L OD KM 0+313,5 DO KM 0+798,5 W
MIEJSCOWOŚCI STABRÓW GM. SITNO POW. ZAMOJSKI**

LP.	PODST. CENY JEDNO.	OPIS ROBÓT	JM	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
		<u>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>				
1.	KNR 2-01 119/3	Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych trasa dróg w terenie równinnym	km	0,485		
		Razem roboty przygotowawcze				
		<u>II. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</u>				
2.	KNR 2-31/103/1	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy (485x4,70)+(2x10)x4,7=2279,5+94=2373,5	m ²	2 373,50		
3.	KNR231/106/ 3(1)	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr 5cm /połączenie z istniejącą nawierzchnią/	mb	4,50		
4.	KNR 2-31/111/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 5 cm /485x4,5/+2x10/x4,7= 2373,5	m ³	118,67		
5.	KNR 2-31/111/1	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	2373,50		
6.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy 5 cm , standard II (485x4,5)+ (2x10)x4,5=2272,5	m ²	2272,50		
7.	KNNR 1 0201-08 + KNNR 1 0311-02	Wykonanie poboczy z gruntu dostarczonego przez wykonawcę [(485x2)+ (4x10)+5=1015]x0,10=	m ³	101,50		
		<u>III. OZNAKOWNIE PIONOWE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</u>				
8.	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – ustawienie słupków z rur stalowych	szt.	13		
9.	KNR 2-310703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt.	6		
10.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m ²	szt.	1		
11.	KNNR 6 0702-04	Tabliczka pod znak o pow. do 0,3 m ²	szt.	1		
		Razem				
		Podatek Vat 23 %				
		Ogółem				