

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. JAROSŁAWIEC W REJONIE DROGI GMINNEJ NR 116284L - STRONA LEWA
Adres inwestycji: : OBRĘB JAROSŁAWIEC, GM. SITNO, DROGI: 21KDW (116473L) - dz. 1771, 22KDW (116479L) - dz. 1840, 22KDW (116480L) - dz. 1862; 23KDW (116478L) - 1832, 24KDW (116477L) - dz. 1825, 19.1KDW (116475L) - dz. 1850; długość dróg razem - 957,10 m
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno
: DROGOWA
Data opracowania: : 04.04.2019

Przedmiar sporządził:

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Nr specyfik. ST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	km		
	ST: D-01.00.00	0,237+0,0833+0,024+0,1115+0,085+0,0215+0,175+0,2198	km	0,957	
				RAZEM	0,957
2	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	m ³		
d.1	1305-01 z.o.2.7. 9902-01	69*0,05	m ³	3,450	
				RAZEM	3,450
2		II. PODBUDOWA			
3	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	m ²		
d.2	0102-03 z.o.2.7. 9902-01	1,45*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6,4+1,2*2*83,3+74+7,74*2+7,2*15+7,2*10/2+0,75*2*111,5+7,74*4+1,2*2*85+0,7*21,5+7,74*2+7,2*18+10*7,2/2+(67+108)*1,2*2+7,74*3+219,8*1,7*2+7,74*2	m ²	3 082,900	
				RAZEM	3 082,900
4	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	m ²		
d.2	0102-02 z.o.2.7. 9902-01	1,45*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6,4+1,2*2*83,3+74+7,74*2+7,2*15+7,2*10/2+0,75*2*111,5+7,74*4+1,2*2*85+0,7*21,5+7,74*2+7,2*18+10*7,2/2+(67+108)*1,2*2+7,74*3+219,8*1,7*2+7,74*2	m ²	3 082,900	
				RAZEM	3 082,900
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	m ²		
d.2	0103-03 z.o.2.7. 9902-01	1,45*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6,4+1,2*2*83,3+74+7,74*2+7,2*15+7,2*10/2+0,75*2*111,5+7,74*4+1,2*2*85+0,7*21,5+7,74*2+7,2*18+10*7,2/2+(67+108)*1,2*2+7,74*3+219,8*1,7*2+7,74*2	m ²	3 082,900	
				RAZEM	3 082,900
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	m ²		
d.2	0104-03 z.o.2.7. 9902-01	1,45*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6,4+1,2*2*83,3+74+7,74*2+7,2*15+7,2*10/2+0,75*2*111,5+7,74*4+1,2*2*85+0,7*21,5+7,74*2+7,2*18+10*7,2/2+(67+108)*1,2*2+7,74*3+219,8*1,7*2+7,74*2	m ²	3 082,900	
				RAZEM	3 082,900
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	m ²		
d.2	0113-01 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	1,35*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6+1,0*2*83,3+74+7,74*2+7,1*15+7,1*10/2+0,65*2*111,5+7,74*4+1,1*2*85+0,6*21,5+7,74*2+7,1*18+10*7,1/2+(67+108)*1,1*2+7,74*3+219,8*1,5*2+7,74*2	m ²	2 833,110	
				RAZEM	2 833,110
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L)	m ²		
d.2	0113-05 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	1,35*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6+1,0*2*83,3+74+7,74*2+7,1*15+7,1*10/2+0,65*2*111,5+7,74*4+1,1*2*85+0,6*21,5+7,74*2+7,1*18+10*7,1/2+(67+108)*1,1*2+7,74*3+219,8*1,5*2+7,74*2	m ²	2 833,110	
				RAZEM	2 833,110
9	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 8 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) na całej szerokości podbudowy. Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L)	m ³		
d.2	0107-01 z.o.2.7. 9902-01	(3,5*236+1,35*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6+3,0*83,3+1,1*2*83,3+74+7,74*2+7,1*15+7,1*10/2+3,5*111,5+0,65*2*111,5+7,74*4+3,0*85+2,5*21,5+1,1*2*85+0,6*21,5+7,74*2+7,1*18+10*7,1/2+3,0*67+3,0*108+(67+108)*1,1*2+7,74*3)*0,08	m ³	357,983	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	357,983
10 d.2	KNNR 6 0107-01 z. o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - cz. 19. 1KDW, tj. cz. dg 116475L (219,8*1,6*2+7,74*2)*0,1	m ³ m ³	 71,884	
				RAZEM	71,884
3	45233224-5	III. NAWIERZCHNIA			
11 d.3	KNNR 6 1005-07 z. o.2.7. 9902-01 ST: D-04. 01.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L) 3,5*237+1,30*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6+3,0*83,3+1,05*2*83,3+74+7,74*2+7,05*15+7,05*10/2+3,5*111,5+0,80*2*111,5+7,74*4+3,0*85+2,5*21,5+1,05*2*85+0,55*21,5+7,74*2+7,05*18+10*7,05/2+3,0*67+3,0*108+(67+108)*1,05*2+7,74*3+219,8*1,55*2+219,8*1,55*2+7,74*2	m ² m ²	 5 828,725	
				RAZEM	5 828,725
12 d.3	KNNR 6 0309-03 z. o.2.7. 9902-01 + interpolacja dla gr. 5 cm ST: D-05. 03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L) 3,5*237+1,25*2*237+12*6+5,5*6+7,74*6+1,0*6+3,0*83,3+1,0*2*83,3+74+7,74*2+7*15+7*10/2+3,5*115,5+0,75*2*111,5+7,74*4+3,0*85+2,5*21,5+1,0*2*85+0,5*21,5+7,74*2+7*18+10*7/2+3,0*67+3,0*108+(67+108)*1,0*2+7,74*3+219,8*1,5*2+219,8*1,5*2+7,74*2	m ² m ²	 5 726,360	
				RAZEM	5 726,360
4		IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
13 d.4	KNNR 6 1301-07 z. o.2.7. 9902-01	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.). Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L) (237+83,3+24+111,5+85+21,5+175+219,8)*0,75*2	m ² m ²	 1 435,650	
				RAZEM	1 435,650
14 d.4	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. Drogi: 21KDW (dg nr 116473L), 22KDW i 22.1KDW (dg nr 116479L), 22KDW (116480L); 23KDW i 23.1KDW (dg nr 116478L), 24KDW (116477L), 19.1KDW (116475L) (237+83,3+24+111,5+85+21,5+175+219,8)*0,75*2	m ² m ²	 1 435,650	
				RAZEM	1 435,650
5	45233123-7	V. OZNAKOWANIE PIONOWE			
15 d.5	KNNR 6 0702-01 + Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 7+4	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
16 d.5	KNNR 6 0702-05 z. o.2.7. 9902-01 ST: D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne (D-4a) o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg PSOR 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.5	KNNR 6 0702-04 + PSOR ST: D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2 - wg PSOR 2+3+1+1	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000