

Przedmiar robót

**Budowa drogi gminnej nr 110716L na długości 0,741 km
na dz. nr 1030 i 1101 obręb Sitno**

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,741
2	KNNR 1 0202-08	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km – 386,0x2,6+20,0x4,3+50,0)x0,3	m ³	341,88
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 386,0+20,0x4,3+50,0	m ²	1795,80
4	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem - 386,0+20,0x4,3+50,0	m ²	1795,80
5	KNNR 6 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grubości 16 cm - 386,0+20,0x4,3+50,0	m ²	1795,80
6	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką – 335,0x1,0x2	m ²	670,00
7	Kalk. ind.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 4,0x1,0	m ²	4,00
8	KNNR 6 1005-05	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej –335,0x4,2 +30,0x1,5 + 10	m ²	1 462,00
9	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm – [(335,0x4,2 +30,0x1,5 + 10,0)x 0,1	m ³	146,20
10	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - (386,0+20,0)x4,2 + 10 +50,0+ 335,0x4,2 +30,0x1,5 + 10	m ²	3 227,20

Budowa drogi gminnej nr 110716 L w m. Sitno

11	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. (386,0+20,0) x4,0 + 10,0+ 50,0+ 335,0x4,0 + 30,0x1,5 + 10,0	m ²	3 079,00
12	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy 386,0+20,0+335,0) x0,75x2 x0,15	m ³	166,725

Sporządził: