
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110381L NA ODC. OD GRANICY Z GM. ZAMOŚĆ DO DROGI POWIATOWEJ NR 3246L W KM ROB. 0+000 - 2+890
Adres inwestycji : OBRĘB JAROSŁAWIEC, GM. SITNO
Inwestor : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

Data opracowania : 20.08.2019

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ :



inż. **WITOLD MIELNICZUK**
Upr. Nr UAN-II-8387/34/88
LOIB nr ewid. L UB/ BD/2860.01

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	1 Nr specyfik. ST: D-01.00. 00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 2,89	km km	2,890	
				RAZEM	2,890
2	45233123-7	II. ROBOTY ZIEMNE			
d.2	2 KNNR 1 0202-06 + tab. robót ziem- nych ST: D-02.00. 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. na odkład - wg tabeli ro- bót ziemnych 1575,34-(315,25*0,40)-960*0,4	m ³ m ³	1 065,240	
				RAZEM	1 065,240
d.2	3 KNNR 1 0202-06 + tab. robót ziem- nych ST: D-02.00. 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. i wbudowanie w nasyp 568,15*0,53	m ³ m ³	301,120	
				RAZEM	301,120
d.2	4 KNNR 1 0407-02 ST: D-02.00. 00	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III 568,15*0,53	m ³ m ³	301,120	
				RAZEM	301,120
d.2	5 KNR 2-01 0217-04 ST: D-02.00. 00	Wykopy oraz przekopy jako roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 1288,51*0,53	m ³ m ³	682,910	
				RAZEM	682,910
d.2	6 KNNR 1 0408-02 + ta- bela robót ziemnych ST: D-02.00. 00	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 1856,66*0,53	m ³ m ³	984,030	
				RAZEM	984,030
3	45233123-7	III. ODWODNIENIE - PRZEPUSTY I ROWY			
d.3	7 KNNR 1 0209-02 ST: D-03.01. 01	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III pod 2 proj. przepusty 2*8*1,30*1,7	m ³ m ³	35,360	
				RAZEM	35,360
d.3	8 KNR 2-33 0601-03 ST: D-03.01. 01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootwo- rowych z rur o śr. 100 cm 2*8	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
d.3	9 KNNR 1 0318-04 ST: D-03.01. 01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV 35,36-(1,24/2)*2*3,14*16	m ³ m ³	16,048	
				RAZEM	16,048
d.3	10 KNNR 6 1302-02 ST: D-03.01. 03b	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm (rów pra- wy+rów lewy) (259+125+503+99+172)+(140+170+310)	m m	1 778,000	
				RAZEM	1 778,000
d.3	11 KNNR 6 1302-06 ST: D-03.01. 07a	Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy 5*10	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
d.3	12 KNNR 6 1302-04 ST: D-03.01. 01	Oczyszczenie przepustów śr. do 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
d.3	13 KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów - rowów projektowanych - wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III [(168+685+979+260)+(270+240+80+380)]*1,9	m ² m ²	5 817,800	
				RAZEM	5 817,800
4	45233123-7	IV. PODBUDOWA			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4	KNNR 6 0104-04 z.o.2. 7. 9902-01 + interpolacja + tab. posze- rzeń	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg tabeli poszerzeń 2739,40+2676,61-315,25	m ² m ²	 5 100,760	
				RAZEM	5 100,760
15 d.4	KNNR 6 0113-01 z.o.2. 6. 9901-01 z. o.2.7. 9902-01 + tab. posze- rzeń ST: D- 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg tabeli poszerzeń 817+2221,61	m ² m ²	 3 038,610	
				RAZEM	3 038,610
16 d.4	KNNR 6 0113-05 z.o.2. 6. 9901-01 z. o.2.7. 9902-01 + interpolacja + tab. posze- rzeń ST: D- 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg tabeli poszerzeń 817+2221,61	m ² m ²	 3 038,610	
				RAZEM	3 038,610
17 d.4	KNNR 6 0107-01 z.o.2. 7. 9902-01 ST: D-04.08. 00	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) na całej szerokości podbudowy (2890-267,40-220-440-300-150)*5,10*0,07	m ³ m ³	 539,998	
				RAZEM	539,998
5 45233224-5 V. NAWIERZCHNIA					
18 d.5	KNNR 6 1005-01 z.o.2. 7. 9902-01 ST: D-05.03. 00a	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (2890-267,40-220-440-300-150)*5,10	m ² m ²	 7 714,260	
				RAZEM	7 714,260
19 d.5	KNNR 6 1005-07 z.o.2. 7. 9902-01 ST: D-04.01. 01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (2890-267,40-220-440-300-150)*5,10	m ² m ²	 7 714,260	
				RAZEM	7 714,260
20 d.5	KNNR 6 0309-03 z.o.2. 7. 9902-01 + interpolacja dla gr. 5 cm ST: D-05.03. 05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) (2890-267,40-220-440-300-150)*5,00	m ² m ²	 7 563,000	
				RAZEM	7 563,000
6 45233123-7 VI. ZJAZDY PUBLICZNE					
21 d.6	KNNR 6 0605-01 + wykaz zjaz- dów ST: D-06. 02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (10+8+9+6)*0,62*0,2	m ³ m ³	 4,092	
				RAZEM	4,092
22 d.6	KNNR 6 0605-07 + wykaz zjaz- dów ST: D-06. 02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami publicznymi - rury betonowe o średnicy 50 cm 10+25+8+9+6	m m	 58,000	
				RAZEM	58,000
23 d.6	KNNR 6 0104-01 ST: D-04.01. 01	Warstwy odsączające zjazdów publ. zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm po wykonaniu przepustów 20,9+29,92+28,92+11,80	m ² m ²	 91,540	
				RAZEM	91,540
24 d.6	KNNR 6 0113-01 ST: D-04.04. 04	Warstwa dolna podbudowy zjazdów publ. z kruszyw łamanych gr. 15 cm po wykonaniu przepustów 20,9+29,92+28,92+11,80	m ² m ²	 91,540	
				RAZEM	91,540

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.6	KNNR 6 0309-02 + wykaz zjazdów ST: D-05.03.05	Nawierzchnie zjazdów publ. z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wg wykazu zjazdów 20,9+29,92+28,92+11,8	m ² m ²	91,540	
				RAZEM	91,540
7	45233123-7	VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26 d.7	KNNR 1 0503-05 + tab. pow. skarp ST: D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - wg tabeli powierzchni skarp 2408	m ² m ²	2 408,000	
				RAZEM	2 408,000
27 d.7	KNNR 1 0503-01 + tab. pow. skarp ST: D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III (oprócz rowów, poz. 13) - wg tabeli powierzchni skarp, minus pow. proj. rowów w poz. 13 7610-54-5817,8	m ² m ²	1 738,200	
				RAZEM	1 738,200
28 d.7	KNNR 1 0507-01 + tab. pow. skarp ST: D-04.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wg tabeli powierzchni skarp 2408+7610-54	m ² m ²	9 964,000	
				RAZEM	9 964,000
8	45233123-7	VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE			
29 d.8	KNNR 6 0702-01 + Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (PORst) 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.8	KNNR 6 0702-05 z.o.2. 7. 9902-01 + Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne (D-42, D-43) o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg PORst 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
31 d.8	KNNR 6 0702-04 + Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2 - wg PORst 1+1+3+1+1	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
32 d.8	KNNR 6 0702-05 +Proj. stałej organiz. ruchu ST: D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. ponad 0.3 m2 - wg projektu zagospodarowania terenu - wg PORst 5+2	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000