

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 110723 L w m. Karp na odcinku 190 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,190
2	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką – 190,0x1,0x2	m ²	380,00
3	KNNR 1 0202-04	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km – 190,0x2x0,5x0,4	m ³	76,00
4	KNNR 6 0104-01	Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem – 190,0x2x0,5	m ²	190,00
5	KNNR 6 0113-03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm z zagęszczeniem 190,0x2x0,5	m ²	190,00
6	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	mb	4,00
7	KNNR 6 1005-04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej – 190,0x4,2	m ²	798,00
8	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm – 190,0x4,2x0,1	m ³	79,80
9	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 190,0x4,2	m ²	798,00
10	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 190,0x4,0	m ²	760,00
11	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy 190,0 x0,5x2 x0,15	m ³	28,50