

Przedmiar robót

**Przebudowa dróg gminnych nr 110725L w m. Cześniki- Kolonia,
gm. Sitno – etap I**

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,419
2	KNNR 1 0202-08	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km – 55,0+2,50+70,00+170,00+145,00+25,00	m ³	467,50
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 419,00x5,30+419,00x0,75x2+ zjazdy 15,00x3,30x2+9,00x9,00x0,50+1,90x2	m ²	2 992,50
4	KNNR 6 0104-04	Warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm wraz z zagęszczeniem – 419,00x5,30+419,00x0,75x2+ zjazdy 15,00x3,30x2+9,00x9,00x0,50+1,90x2	m ²	2 992,50
5	KNNR 6 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grubości 16 cm - 419,00x5,30+ zjazdy 15,00x3,30x2+9,00x9,00x0,50+1,90x2	m ²	2 364,00
6	Kalk. ind.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 5,00x2,00x1	m ²	10,00
7	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 419,00x5,20+ zjazdy 15,00x3,20x2+9,00x9,00x0,50+1,90x2	m ²	2 319,10
8	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 419,00x5,00+ zjazdy 15,00x3,00x2+9,00x9,00x0,50+1,90x2	m ²	2 229,30
9	KNNR 1 0311-02	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego 419,00x0,75x2x0,21	m ³	131,985

10	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych śr. 50 mm	szt.	20
11	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tablic znaków do słupków ocynkowanych	szt.	17