
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : REMONT DROGI GMINNEJ 110701L O PRZEBIEGU: DROGA POWIAT. NR 3241L-ROZDOŁY-STANISŁAWKA-DROGA POWIAT. NR 3241L O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 1429 m; 3 odcink: 1) odc. I w km 0+864 dł. 864 m; 2) odc. II w km 0+925-1+172 dł. 247 m; 3) odc. III w km 1+228-1+546 dł.318 m
Adres inwestycji: : STANISŁAWKA, ROZDOŁY; działki dr. nr ew. 91, 17, 4/3, 5/2, 6/2, 272, 498, 12/1, 13/1, 14/1, 16/2, 19/2, 18/1, 65, 31/1, 30, 47/5, 47/7, 48/1, 50/2, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 67/4, 68/1, 69/1, 56/3, 57/3, 63/2, 64/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/4, 79/2, 80/5, 82/2
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111- 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym.	km	1.546		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233123-7	II. PODBUDOWA				
2	KNNR 6 1005- d.2 06 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- micznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	7542.50		
3	KNNR AT-03 d.2 0101-01 KNR 2- 31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę - połączenie z istniejącą jezdnią drogi powiatowej nr 3241L i drogi gminnej nr 116291L	m	12+10 = 22.000		
4	KNNR 6 1005- d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - istn. nawierz- chnia bitumiczna - jako podbudowy przed jej wyrównaniem kruszywem kamiennym	m ²	7542.50		
5	KNNR 6 0107- d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy - nawierzchni bitumicz- nej - w km 0+000 - 0+864 kruszywem kamiennym 0 - 31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 6 cm w celu wzmocnienia i uzyskania właściwego przekroju po- przecznego i profilu podłużnego oraz minimalizacji spękań odbitych - odc. I w km 0+000 - 0+864	m ³	4635.90* 0.06 = 278.154		
6	KNNR 6 0107- d.2 01 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odc. II w km 0+ 925- 1+172	m ³	1288.40* 0.10 = 128.840		
7	KNNR 6 0107- d.2 02 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 12 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - odc. III w km 1228 - 1+546	m ³	1873.60* 0.12 = 224.832		
8	KNNR 6 1005- d.2 07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (po wrównaniu warstwą kruszywa) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	4635.90+ 1288.40+ 1873.60 = 7797.900		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233224-5	III. NAWIERZCHNIA				
9 d.3	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) + zatoka = wyokrąglenia skrzyżowań z drogą powiatową nr 3241L i drogą gminną nr 116291L	m ²	7542.50		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45233123-7	IV. ZJAZDY				
10 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod nawierzchnię 13 zjazdów w pasie drogowym	m ²	315.20-4*3 = 303.200		
11 d.4	KNNR 6 0204-05 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) w pasie drogowym	m ²	315.20-4*3 = 303.200		
12 d.4	KNNR 6 0309-03 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie zjazdów na długości 1 m od krawędzi jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	7.95+6.95* 12 = 91.350		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		V. POBOCZA GRUNTOWE				
13 d.5	KNNR 1 0201- 08 z.o.2.10.1. 9901-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) grunt do wykonania pboczy	m ³	(864+247+318)*0.75*0.60 = 643.050		
14 d.5	KNNR 1 0311- 02	Ręczne formowanie poboczy i skarp nasypu z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m ³	(864+247+318)*0.75*0.60 = 643.050		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6	45233123-7	VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15 d.6	KNNR 1 0507- 01	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wg tabeli powierzchni skarp	m ²	(864+247+ 318-53)* 0.75*0.60+ (864+247+ 318-10)* 0.75*0.60 = 1257.750		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	45233123-7	VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE				
16 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (PORst)	szt.	18		
17 d.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2 - wg PORst	szt.	10		
18 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. ponad 0.3 m2 - wg projektu zagospodarowania terenu - wg PORst	szt.	4		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: