

Kosztorys ofertowy

**Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na odcinku 0,745 km na dz. nr ewid. 173,
obręb Kolonia Cześniki, gm. Sitno**

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -- w km: 2+165 – 2+910	km	0,745		
2	KNNR 1 0202-08	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp – 6,3+6,3+10,0+10,0+2,5+60,0	m ³	95,100		
3	KNNR 1 0202-08 0208-01	Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 10 km z wbudowaniem w nasyp – 65,0+45,0+10,0+26,3+62,5+10,0+30,0+50,0+97,5+142,5+75,0+25,0+47,5+47,5+27,5+12,5	m ³	773,800		
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 740,0x3,7+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 818,0		
5	KNNR 6 0104-04	Warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm wraz z zagęszczeniem – 740,0x3,7+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 818,00		
6	KNNR 6 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grubości 16 cm - 740,0x3,7+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 818,00		
7	Kalk. ind.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 3,5+4,0x1,0	m ²	7,50		
8	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 745,0x3,5+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 687,50		
9	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 745,0x3,5+25,0x0,75x2x2+20,0x0,25x0,5x2	m ²	2 687,50		

10	KNNR 1 0311-02	Wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy 745,00x0,75x2x0,21	m ³	234,675		
----	-------------------	--	----------------	---------	--	--

RAZEM

WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT 23 %
WARTOŚĆ BRUTTO