
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110717L od km 0+000 do km 0+573,00
Adres inwestycji: : Rozdoły, gm. Sitno; działki nr ewid. 558, 431/1, 534
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

Data opracowania: : 15.11.2023

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	Nr specyfik. ST D-01.01.01a PZT	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [110717L]	km		
		0.573	km	0.573	
				RAZEM	0.573
2 d.1	KNNR 1 0101-06 z.o.2.10.1. 9901-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNNR 1 0101-04 z.o.2.10.1. 9901-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		II. PRZEDŁUŻENIE PRZEPUSTU ŚREDN. 60 cm - SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3241L			
4 d.2	KNNR 6 0605-01 z.o.2.7. 9902-01	Przepust rurowy pod zjazdem na drogę gminną nr 110717L - ławy fundamentowe żwirowe pod przedłużenie przepustu średn. 60 cm o 3 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ³		
		3*0.50*0.20	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
5 d.2	KNNR 6 0605-08 z.o.2.7. 9902-01	Przepust rurowy pod zjazdem na drogę gminną nr 110717L - rury betonowe o średnicy 60 cm, przedłużenie istn. przepustu o 3 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	45233123-7	III. PODBUDOWA			
6 d.3	KNNR 6 0101-03 D-04.01.01 + PZT, przekrój norm.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni w km 0+000 - 0+573,00	m ²		
		573.00*5.30+7.74*2+6.28*5.15/4*0.15*2	m ²	3054.806	
				RAZEM	3054.806
7 d.3	KNNR 6 0101-02 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		573.00*5.30+7.74*2+6.28*5.15/4*0.15*2	m ²	3054.806	
				RAZEM	3054.806
8 d.3	KNNR 6 0103-03 + PZT, przekrój norm.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 0+000 - 0+573,00	m ²		
		573.00*5.30+7.74*2+6.28*5.15/4*0.15*2	m ²	3054.806	
				RAZEM	3054.806
9 d.3	KNNR 6 0104-04 D-04.02.01 + PZT, przekrój norm.	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm na całej szerokości jezdni w km 0+000 - 0+573,00	m ²		
		573.00*5.30+7.74*2+6.28*5.15/4*0.15*2	m ²	3054.806	
				RAZEM	3054.806
10 d.3	KNNR 6 0111-02 D-04.05.01 + PZT, przekrój norm.	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm w km 0+000 - 0+573,00	m ²		
		573.00*5.20+7.74*2+6.28*5.10/4*0.10*2	m ²	2996.681	
				RAZEM	2996.681
11 d.3	KNNR 6 0107-01 D-04.08.05 + PZT, przekrój norm.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 5 cm	m ³		
		573.00*5.10+7.74*2+6.28*5.05/4*0.05*2	m ³	2938.573	
				RAZEM	2938.573
4	45233224-5	IV. NAWIERZCHNIA			
12 d.4	KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 + PZT, przekrój norm.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa (po wykonaniu wyrównania kruszywem pdbudowy z gruntu stabilizowanego cementem)	m ²		
		573.00*5.30+7.74*2+6.28*5.15/4*0.15*2	m ²	3054.806	
				RAZEM	3054.806

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01 + PZT, prze- krój norm.	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni 573.00*5.10+7.74*2+6.28*5.05/4*0.05*2	m ² m ²	 2938.573	
				RAZEM	2938.573
14 d.4	KNNR 6 0308-01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 573.00*5.10+7.74*2+6.28*5.05/4*0.05*2	m ² m ²	 2938.573	
				RAZEM	2938.573
15 d.4	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - przed wykonaniem warstwy ścieralnej 573.00*5.10+7.74*2+6.28*5.05/4*0.05*2	m ² m ²	 2938.573	
				RAZEM	2938.573
16 d.4	KNNR 6 0309-02 D-05.03.01 + PZT, prze- krój norm.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) w km 0+000 - 0+573,00 573.00*5.00+7.74*2	m ² m ²	 2880.480	
				RAZEM	2880.480
5		V. POBOCZA WZMOCNIONE KRUSZYWEM NA ZJAZDACH DO POSESJI			
17 d.5	KNNR 6 0103-01 D-06.03.01a + PZT	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni utwardzonych poboczy 0.50*5.00*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
18 d.5	KNNR 6 0204-06 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm w miejscu zjazdów do posesji- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 0.50*5.00*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
6 45233123-7		VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA GRUNTOWE			
19 d.6	KNNR 1 0503-05 D-06.01.01 + PZT, profil podł.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - pobocza gruntowe o szer. 0,50 m (573.00-0.50*5.00*5)*0.50*2	m ² m ²	 560.500	
				RAZEM	560.500
20 d.6	KNNR 1 0507-01 D-04.01.01 + PZT	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (573.00-0.50*5.00*5)*0.50*2	m ² m ²	 560.500	
				RAZEM	560.500
7 45233123-7		VII. OZNAKOWANIE PIONOWE			
21 d.7	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01 + Proj. stałej organiz. ruchu	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (PORst) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.7	KNNR 6 0702-04 D-07.02.01 + Proj. stałej organiz. ruchu	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wg PORst 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.7	KNNR 6 0702-07 D-07.02.01 + Proj. stałej organiz. ruchu	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000