
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji: : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110717L od km 0+000 do km 0+573,00
Adres inwestycji: : Rozdoły, gm. Sitno; działki nr ewid. 558, 431/4, 534
Inwestor: : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

Data opracowania: : 15.11.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45233123-7	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym.	km	0.573		
2 d.1	KNNR 1 0101-06 z.o.2.10.1.9901-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średni- cy 56-65 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./ h)	szt.	2		
3 d.1	KNNR 1 0101-04 z.o.2.10.1.9901-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średni- cy 36-45 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./ h)	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233123-7	II. ODWODNIENIE - PRZEPUSTY; PRZEDŁUŻENIE				
4 d.2	KNNR 6 0605- 01 z.o.2.7. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwi- rowe - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ³	3*0.50*0.20 = 0.300		
5 d.2	KNNR 6 0605- 08 z.o.2.7. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233123-7	III. PODBUDOWA				
6 d.3	KNNR 6 0101-03 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni w km 0+000 - 0+573	m ²	573*5.30+ 7.74*2+6.28* 5.15/4*0.15* 2 = 3054.806		
7 d.3	KNNR 6 0101-02 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	573*5.30+ 7.74*2+6.28* 5.15/4*0.15* 2 = 3054.806		
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 0+000 - 0+573,00	m ²	573*5.30+ 7.74*2+6.28* 5.15/4*0.15* 2 = 3054.806		
9 d.3	KNNR 6 0104-04 D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm na całej szerokości jezdni w km 0+000 - 0+573,00	m ²	573*5.30+ 7.74*2+6.28* 5.15/4*0.15* 2 = 3054.806		
10 d.3	KNNR 6 0111-02 D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm w km 0+000 - 0+573,00	m ²	573*5.20+ 7.74*2+6.28* 5.10/4*0.10* 2 = 2996.681		
11 d.3	KNNR 6 0107-01 D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 5 cm	m ³	(573*5.10+ 7.74*2+6.28* 5.05/4*0.05* 2)*0.05 = 146.929		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45233224-5	IV. NAWIERZCHNIA				
12 d.4	KNNR 6 1005-05 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa (po wykonaniu wyrównania kruszywem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem)	m ²	573*5.30+ 7.74*2+6.28* 5.15/4*0.15* 2 = 3054.806		
13 d.4	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni	m ²	573*5.10+ 7.74*2+6.28* 5.05/4*0.05* 2 = 2938.573		
14 d.4	KNNR 6 0308-01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	573*5.10+ 7.74*2+6.28* 5.05/4*0.05* 2 = 2938.573		
15 d.4	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	573*5.10+ 7.74*2+6.28* 5.05/4*0.05* 2 = 2938.573		
16 d.4	KNNR 6 0309-02 D-05.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) w km 0+000 - 0+573,00	m ²	573*5.00+ 7.74*2 = 2880.480		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		V. POBOCZA WZMOCNIONE KRUSZYWEM NA ZJAZDACH DO POSESJI				
17 d.5	KNNR 6 0103-01 D-06.03.01a	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni utwardzonych poboczy	m ²	0.50*5.00*5 = 12.500		
18 d.5	KNNR 6 0204-06 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	0.50*5.00*5 = 12.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6	45233123-7	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19 d.6	KNNR 1 0503-05 D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - pobocza gruntowe o szer. 0,50 m	m ²	(573-0.50* 5.00*5)* 0.50*2 = 560.500		
20 d.6	KNNR 1 0507-01 D-04.01.01	Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	(573-0.50* 5.00*5)* 0.50*2 = 560.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	45233123-7	VII. OZNAKOWANIE PIONOWE				
21 d.7	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (PORst)	szt.	5		
22 d.7	KNNR 6 0702-04 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wg PORst	szt.	4		
23 d.7	KNNR 6 0702-07 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: