

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 110721L na odcinku 215 mb w m. Stabłów

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6-1005-05	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej – 215,0x5,2	m ²	1118,00
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm	mb	5,00
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 215,0x5,2x0,06	m ³	67,08
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 215,0x5,2	m ²	1118,00
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 215,0x5,0	m ²	1075,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 215,0x0,5x2x0,10	m ³	21,50