

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 116282L w m. Stabród na odcinku 135 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6 1005-04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej– 135,0x3,2	m ²	432,00
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	mb	3,00
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 135,0x3,2x0,06	m ³	25,92
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 135,0x3,2	m ²	432,00
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5cm, standard II. – 135,0x3,0	m ²	405,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 135,0x0,5x2x0,10	m ³	13,50