

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 116283L w m. Karp na odcinku 240 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6 1005-04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej– 240,0x3,2 + 15,0	m ²	783,00
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	mb	3,00
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 783,0x0,1	m ³	78,30
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 240,0x3,2 + 15,0	m ²	783,00
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5cm, standard II. – 240,0x3,0 + 15,0	m ²	735,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 240,0x0,5x2x0,15	m ³	36,00