

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr 110706L na odcinku 230 mb w m. Stabród

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 6-1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 230,0x4,7	m ²	1081,00
2	Kalk. ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm	mb	4,50
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 1081x0,05	m ³	54,05
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 230,0x4,7	m ²	1081,00
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 230,0x4,5	m ²	1035,00
6	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 230,0x0,5x2x0,10	m ³	23,00