

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 110700L na odcinku 125 mb
w m. Kornelówka - Kolonia

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 6-1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 125,0x4,2	m ²	525,00		
2	Kalk. Ind.	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z przygotowaniem do połączenia nawierzchni	m	4,00		
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną	t	20,00		
4	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 125,0x4,2	m ²	525,00		
5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 4 cm, standard II.- 125,0x4,0	m ²	500,00		
6	KNNR 6 0107-01	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym - 125,0x0,5x2x0,05	m ³	6,25		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Sporządził: