

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dróg gminnych – osiedlowych - dz. nr 1798 i 1785/2 w m. Jarosławiec
na długości 350 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 1-0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 200,0+110,0+40,0	km	0,350		
2	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami z załadunkiem na wywrotki i transportem do 1 km – 200,0+110,0+40,0x1,0x2 + 7,0x1,0x2 + 2,0x1,0x0,5x2 +7x7,74/x 0,30	m ³	231,05		
3	KNNR 6 0104-01	Warstwa odsączająca na poszerzeniach wykonywana ręcznie gr. 15 cm – 200,0+110,0+40,0x1,0x2 + 7,0x1,0x2 + 2,0x1,0x0,5x2 +7x7,74	m ²	770,18		
4	KNNR 6 0113-03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na poszerzeniach - 200,0+110,0+40,0x1,0x2 + 7,0x1,0x2 + 2,0x1,0x0,5x2 +7x7,74	m ²	770,18		
5	KNNR 6 1305-02 /analogia/	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i skrzynek wodociągowych – 14 + 18	szt.	32,00		
6	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 200,0+110,0+40,0x5,3 + 7,0x1,0x2 + 2,0x1,0x0,5x2 +7x7,74	m ²	1925,18		
7	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1925,18 m ²	m ²	1925,18		
8	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 200,0+110,0+40,0x5,0 + 7,0x1,0x2 + 2,0x1,0x0,5x2 +7x7,74	m ²	1820,18		
9	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy- 350,0x0,50x2x0,15	m ³	52,5 0		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Sporządził: