

Przedmiar robót

na wykonanie chodnika w m. Cześniki na długości 265 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedno. miary	Ilość
1.	KNNR 1 0201-08	Wykopy wykonane koparkami z transportem urobku samochodami, grunt kat. III - 265,0x1,3x0,2	m ³	68,90
2	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu Wykonawcy	m ³	68,90
3	KNNR 1 0503-01	Plantowanie i obrabianie na czysto skarp i dna wykopu - 265,0x1,3	m ²	344,50
4	Kalk. ind.	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm	mb	265,00
5	KNNR 4 1308-02	Kanał z rur PVC śr. 160 mm - ściek pochodnikowy – 2x2,0	mb	4,00
6	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm – 265,0x1,3	m ²	344,50
7	KNNR 6 0404-01	Ustawienie obrzeży betonowych szarych o wym. 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej /obrzeża - mat. Inwestora/	mb	265,00
8	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na wjazdach 5,0x1,3x8	m ²	52,00
9	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe szare 30x15 wystające na podsypce cementowo-piaskowej /krawężniki – mat. Inwestora/	mb	265,00
10	KNNR 6 0502-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 265,0x1,3 /kostka – mat. Inwestora/	m ²	344,50
11	KNNR 6 0109-01	Podbudowa z betonu B-15 gr. 10 cm – przy krawężniku 265,0x0,1	m ²	26,50