

Kosztorys ofertowy

Przebudowa chodnika w m. Cześniki- Kolonia na długości 230 mb

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 1 0201-06	Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami do 3 km -230,0x0,8x0,3	m ³	55,20		
2	KNNR 1 0303-02	Wykopy wykonane ręcznie z przewozem gruntu taczkami do 10 m i wbudowaniem w nasyp – 230,0x0,5x0,3	m ³	34,50		
3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III – 230x1,2	m ²	276		
4	KNNR 4 1308-04	Kanał z rur PVC śr. 160 mm - ściek pochodnikowy - 5x2,0	mb	10		
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające z piasku gr. 10 cm – 230,0x1,2	m ²	276,00		
6	KNNR 6 0404-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej - /obrzeża – materiał inwestora/ - 230,0x2	mb	460,00		
7	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na wjazdach – 1,2x5x3	m ²	18		
8	KNNR 6 0502-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – / kostka brukowa - materiał inwestora /	m ²	276,00		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Sporządził: