

PRZEDMIAR ROBÓT
NA REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 110706L OD KM 0+313,5 DO KM
0+798,5 W MIEJSCOWOŚCI STABRÓW GM. SITNO POW. ZAMOJSKI

LP.	PODST. CENY JEDNO.	OPIS ROBÓT	JM	ILOŚĆ
		<u>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>		
1.	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych trasa dróg w terenie równinnym	km	0,485
		Razem roboty przygotowawcze		
		<u>II.PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</u>		
2.	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy (485x4,70)+(2x10)x4,7=2279,5+94=2373,5	m ²	2 373,5
3.	KNR AT-03 0101-02	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej gr 5cm /połączenie z istniejącą nawierzchnią/	mb	4,50
4.	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 5 cm /485x4,7/+2x10/x4,7= 2373,5	m ³	118,67
5.	KNR 2-31/111/1	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	2 373,5
6.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy 5 cm , standard II (485x4,5)+ (2x10)x4,5=2272,5	m ²	2 272,5
7.	KNNR 1 0201-08 + KNNR 1 0311-02	Wykonanie poboczy z gruntu dostarczonego przez wykonawcę szer. 0,5m ręcznie [(485x2)+(4x10)+5= 1015]X0,10=101,5	m ³	101,5
		<u>III.OZNAKOWANIE DRÓG</u>		
8.	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – ustawienie słupków z rur stalowych	szt.	13
9.	KNR 2-310703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt.	6
10.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m ²	szt.	1
11.	KNNR 6 0702-04	Tabliczka pod znak o pow. do 0,3 m ²	szt.	1