

inż. Witold Mielniczuk

ul. Hrubieszowska 61/26, 22-400 Zamość

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  
45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W M. JAROSŁAWIEC -  
STRONA PRAWA  
Adres inwestycji : OBRĘB JAROSŁAWIEC, GM. SITNO. Drogi: 1. 02 i 02aKDW (116464L) dz.1552; 2. 03 i 03aKDW (116463L) dz.  
1652; 3. 10KDW (116460L) dz.1623; 4. 04 i 04a (116459L) dz.1623; 5. 08KDW (116461L) dz.1627; 6. 09KDW  
(116462L) dz.1664, 1662' długość dróg razem - 1141,45 m  
Inwestor : Gmina Sitno  
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno  
Data opracowania : 04.04.2019

---

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

| Lp.      | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz       | Razem            |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>45233123-7</b>                          | <b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                  |
| 1        | Nr specyfik. ST                            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Drogi: 02KDW i 02aKDW (dg nr 116464L), 03KDW i 03aKDW (dg nr 116463L), 10KDW (dg nr 116460L); 04KDW i 04aKDW (dg nr 116459L), 08KDW (dg nr 116461L), 09KDW (dg nr 116462L)                                                                              | km             |              |                  |
|          | ST: D-01.00.00                             | 0,1621+0,190+0,240+0,0244+0,059+0,2385+0,0269+0,12355+2*0,0385                                                                                                                                                                                                                                                                              | km             | 1,141        |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,141</b>     |
| 2        | KNNR 6                                     | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> |              |                  |
| d.1      | 1305-01 z. o.2.7. 9902-01                  | 81*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 4,050        |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,050</b>     |
| <b>2</b> |                                            | <b>II. ODWODNIENIE: PRZEPUSTY NA SKRZYŻOWANIACH W PASIE DROGI 01 KDW (DROGI GMINNEJ NR 116284L) - WYDŁUŻENIE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                  |
| 3        | KNNR 6                                     | Przepusty rurowe pod drogami 02KDW (dg nr 116464L) i 03KDW (dg nr 116463L) - ławy fundamentowe żwirowe - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> |              |                  |
| d.2      | 0605-01 z. o.2.7. 9902-01                  | 0,5*1,0*0,2*(3+1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,400        |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,400</b>     |
| 4        | KNNR 6                                     | Przepusty rurowe pod pod drogami 02KDW (dg nr 116464L) i 03KDW (dg nr 116463L) - rury betonowe o średnicy 50 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)                                                                                                                                                                                     | m              |              |                  |
| d.2      | 0605-07 z. o.2.7. 9902-01                  | 3+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 4,000        |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>     |
| <b>3</b> |                                            | <b>III. PODBUDOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                  |
| 5        | KNNR 6                                     | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 2KDW i 02aKDW (dg nr 116464L), 03KDW i 03aKDW (dg nr 116463L), 10KDW (dg nr 116460L); 04KDW i 04aKDW (dg nr 116459L), 08KDW (dg nr 116461L), 09KDW (dg nr 116462L)                                                | m <sup>2</sup> |              |                  |
| d.3      | 0102-03 z. o.2.7. 9902-01                  | 160*0,7*2+192,1*0,45*2+7,74*2+5*5/2+3,5*3,5/2+0,45*2*200,4+0,95*2*(240,55-200,4)+(264,4-240,55)*0,45*2+10*5,2+42,5*0,95*2+(49-42,5)*1,2*2+1,2*2*198+(238,5-200,5)*1,7*2+6*3,7+(265,4-6)*0,7*2+0,7*2*58,3+5,4*4+65,25*1,2*2+5,2*5+3,7*13,5+3,7*38,5+5,4*4                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2 347,035    |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2 347,035</b> |
| 6        | KNNR 6                                     | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 2KDW i 02aKDW (dg nr 116464L), 03KDW i 03aKDW (dg nr 116463L), 10KDW (dg nr 116460L); 04KDW i 04aKDW (dg nr 116459L), 08KDW (dg nr 116461L), 09KDW (dg nr 116462L)                                                | m <sup>2</sup> |              |                  |
| d.3      | 0102-02 z. o.2.7. 9902-01                  | 160*0,7*2+192,1*0,45*2+7,74*2+5*5/2+3,5*3,5/2+0,45*2*200,4+0,95*2*(240,55-200,4)+(264,4-240,55)*0,45*2+10*5,2+42,5*0,95*2+(49-42,5)*1,2*2+1,2*2*198+(238,5-200,5)*1,7*2+6*3,7+(265,4-6)*0,7*2+0,7*2*58,3+5,4*4+65,25*1,2*2+5,2*5+3,7*13,5+3,7*38,5+5,4*4                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2 347,035    |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2 347,035</b> |
| 7        | KNNR 6                                     | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 2KDW i 02aKDW (dg nr 116464L), 03KDW i 03aKDW (dg nr 116463L), 10KDW (dg nr 116460L); 04KDW i 04aKDW (dg nr 116459L), 08KDW (dg nr 116461L), 09KDW (dg nr 116462L)   | m <sup>2</sup> |              |                  |
| d.3      | 0103-03 z. o.2.7. 9902-01                  | 160*0,7*2+192,1*0,45*2+7,74*2+5*5/2+3,5*3,5/2+0,45*2*200,4+0,95*2*(240,55-200,4)+(264,4-240,55)*0,45*2+10*5,2+42,5*0,95*2+(49-42,5)*1,2*2+1,2*2*198+(238,5-200,5)*1,7*2+6*3,7+(265,4-6)*0,7*2+0,7*2*58,3+5,4*4+65,25*1,2*2+5,2*5+3,7*13,5+3,7*38,5+5,4*4                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2 347,035    |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2 347,035</b> |
| 8        | KNNR 6                                     | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 2KDW i 02aKDW (dg nr 116464L), 03KDW i 03aKDW (dg nr 116463L), 10KDW (dg nr 116460L); 04KDW i 04aKDW (dg nr 116459L), 08KDW (dg nr 116461L), 09KDW (dg nr 116462L)                                                       | m <sup>2</sup> |              |                  |
| d.3      | 0104-03 z. o.2.7. 9902-01                  | 160*0,7*2+192,1*0,45*2+7,74*2+5*5/2+3,5*3,5/2+0,45*2*200,4+0,95*2*(240,55-200,4)+(264,4-240,55)*0,45*2+10*5,2+42,5*0,95*2+(49-42,5)*1,2*2+1,2*2*198+(238,5-200,5)*1,7*2+6*3,7+(265,4-6)*0,7*2+0,7*2*58,3+5,4*4+65,25*1,2*2+5,2*5+3,7*13,5+3,7*38,5+5,4*4                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2 347,035    |                  |
|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2 347,035</b> |
| 9        | KNNR 6                                     | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). Drogi: 2KDW i 02aKDW (dg nr 116464L), 03KDW i 03aKDW (dg nr 116463L), 10KDW (dg nr 116460L); 04KDW i 04aKDW (dg nr 116459L), 08KDW (dg nr 116461L), 09KDW (dg nr 116462L) | m <sup>2</sup> |              |                  |
| d.3      | 0113-01 z. o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01 | 160*0,6*2+192,1*0,35*2+7,74*2+5*5/2+3,5*3,5/2+0,35*2*200,4+0,85*2*(240,55-200,4)+(264,4-240,55)*0,35*2+10*5,1+42,5*0,85*2+(49-42,5)*1,1*2+1,1*2*198+(238,5-200,5)*1,6*2+6*3,6+(265,4-6)*0,6*2+0,6*2*58,3+5,3*4+65,25*1,1*2+5,1*5+3,6*13,5+3,6*38,5+5,4*4                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2 082,445    |                  |

- 3 -

| Lp.       | Podstawa                                          | Opis i wyliczenia                                                                                                           | j.m.             | Poszcz        | Razem         |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|           | + PSOR<br>ST: D-07.<br>02.01                      | 7+1+2+2+1                                                                                                                   | szt.             | 13,000        |               |
|           |                                                   |                                                                                                                             |                  | <b>RAZEM</b>  | <b>13,000</b> |
| 19<br>d.6 | KNNR 6<br>0702-05<br>+ PSOR<br>ST: D-07.<br>02.01 | Pionowe znaki drogowe - tablice prowadzące U-3c i U-3d o pow. ponad 0.3 m2 -<br>wg projektu stałej organizacji ruchu<br>1+1 | szt.<br><br>szt. | <br><br>2,000 |               |
|           |                                                   |                                                                                                                             |                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2,000</b>  |