
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110381L NA ODC. OD GRANICY Z GM. ZAMOŚĆ DO DROGI POWIA-
TOWEJ NR 3246L W KM ROB. 0+000 - 2+890
Adres inwestycji : OBRĘB JAROSŁAWIEC, GM. SITNO
Inwestor : Gmina Sitno
Adres Inwestora : Sitno 73, 22-424 Sitno

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ :

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Nr specyfik. ST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	2,89		
		Razem: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		II. ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNNR 1 0202-06 + tab. robót ziemnych	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. na odkład - wg tabeli robót ziemnych	m ³	1065,24		
3 d.2	KNNR 1 0202-06 + tab. robót ziemnych	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. i wbudowanie w nasyp	m ³	301,12		
4 d.2	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m ³	301,12		
5 d.2	KNNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy jako roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	682,91		
6 d.2	KNNR 1 0408-02 + tabela robót ziemnych	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³	984,03		
		Razem: II. ROBOTY ZIEMNE				
3		III. ODWODNIENIE - PRZEPUSTY I ROWY				
7 d.3	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III pod 2 proj. przepusty	m ³	35,36		
8 d.3	KNNR 2-33 0601-03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm	m	16		
9 d.3	KNNR 1 0318-04	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV	m ³	16,048		
10 d.3	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm (rów prawy+rów lewy)	m	1778		
11 d.3	KNNR 6 1302-06	Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy	m	50		
12 d.3	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. do 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m	8		
13 d.3	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów - rowów projektowanych - wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²	5817,8		
		Razem: III. ODWODNIENIE - PRZEPUSTY I ROWY				
4		IV. PODBUDOWA				
14 d.4	KNNR 6 0104-04 z.o.2.7. 9902-01 + interpolacja	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg tabeli poszerzeń	m ²	5100,76		
15 d.4	KNNR 6 0113-01 z.o.2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg tabeli poszerzeń	m ²	3038,61		
16 d.4	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01 + interpolacja	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg tabeli poszerzeń	m ²	3038,61		
17 d.4	KNNR 6 0107-01 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) na całej szerokości podbudowy	m ³	539,998		
		Razem: IV. PODBUDOWA				
5		V. NAWIERZCHNIA				
18 d.5	KNNR 6 1005-01 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	7714,26		
19 d.5	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	7714,26		
20 d.5	KNNR 6 0309-03 z.o.2.7. 9902-01 + interpolacja dla gr. 5 cm	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)	m ²	7563		
		Razem: V. NAWIERZCHNIA				
6		VI. ZJAZDY PUBLICZNE				
21 d.6	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	4,092		
22 d.6	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami publicznymi - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	58		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23	KNNR 6 0104-d.6 01	Warstwy odsączające zjazdów publ. zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm po wykonaniu przepustów	m ²	91,54		
24	KNNR 6 0113-d.6 01	Warstwa dolna podbudowy zjazdów publ. z kruszyw łamanych gr. 15 cm po wykonaniu przepustów	m ²	91,54		
25	KNNR 6 0309-d.6 02	Nawierzchnie zjazdów publ. z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wg wykazu zjazdów	m ²	91,54		
		Razem: VI. ZJAZDY PUBLICZNE				
7		VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
26	KNNR 1 0503-d.7 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - wg tabeli powierzchni skarp	m ²	2408		
27	KNNR 1 0503-d.7 01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III (oprócz rowów, poz. 13) - wg tabeli powierzchni skarp, minus pow. proj. rowów w poz. 13	m ²	1738,2		
28	KNNR 1 0507-d.7 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wg tabeli powierzchni skarp	m ²	9964		
		Razem: VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8		VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE				
29	KNNR 6 0702-d.8 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 50 mm - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (PORst)	szt.	20		
30	KNNR 6 0702-d.8 05 z.o.2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne (D-42, D-43) o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - wg PORst	szt.	8		
31	KNNR 6 0702-d.8 04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. do 0.3 m2 - wg PORst	szt.	7		
32	KNNR 6 0702-d.8 05	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki do znaków o pow. ponad 0.3 m2 - wg projektu zagospodarowania terenu - wg PORst	szt.	7		
		Razem: VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE				
		Razem:				