

Kosztorys ofertowy

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W NOWEJ KOLONII HORYSZÓW POLSKI

Obiekt lub rodzaj robót: **ŚWIETLICA WIEJSKA / ROBOTY BUDOWLANE**

Lokalizacja: **22-424 SITNO, NOWA KOLONIA HORYSZÓW POLSKI, dz. nr geod. 193/5, 193/7, 193/3**

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Inwestor: **GMINA SITNO, SITNO 73, 22-424 SITNO**

Wartość kosztorysu netto:

VAT

Wartość kosztorysu brutto:

Słownie:

Data opracowania:

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W NOWEJ KOLONII HORYSZÓW POLSKI				
1	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	59,00		
2	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	14,82		
3	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2	m	21,83		
4	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2	m	42,77		
5	NNRNKB 202/2809/5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	64,60		
6	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m	6,60		
7	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	m2	46,87		
8	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8 m2	m	114,82		
9	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	214,87		
10	KNRW 202/1510/2	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	214,87		
Podsumowanie elementu						Razem
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
VAT						
Wartość elementu brutto						
2	Element	ELEWACJA				
11	KNR 17/2610/1 (1) analogia	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z gazobetonu, z gotowej suchej mieszanki	m2	148,44		
12	DC 18/701/5 (1)	Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 12 cm	m	45,36		
13	KNR 17/2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	55,90		
14	KNR 17/2610/4 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15 cm, z gazobetonu	m2	6,18		
15	KNR 17/2610/2 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, z gotowej suchej mieszanki /cokół/	m2	22,68		
16	KNRW 202/921/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	1,920		
17	KNR 202/506/1 (1) analogia	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, z blachy powlekanej	m2	3,20		
18	KNR 202/1219/8	Uchwyty do flag	szt	2,00		
Podsumowanie elementu						Razem
Razem ELEWACJA						
VAT						
Wartość elementu brutto						
3	Element	OPASKA PRZY BUDYNKU				
19	KNR 231/101/5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20 cm	m2	26,38		
20	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2	26,38		
21	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	26,38		
22	KNR 231/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność=12	m2	26,38		

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W NOWEJ KOLONII HORYSZÓW POLSKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
23	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	26,38		
24	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	43,96		
25	KNR 202/1219/3	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	1,00		
Podsumowanie elementu						Razem
Razem OPASKA PRZY BUDYNKU VAT Wartość elementu brutto						
4	Element	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
26	KNR 231/101/5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20 cm	m2	22,25		
27	KNR 231/101/6	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	22,25		
28	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	22,25		
29	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	22,25		
30	KNR 231/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność=7	m2	22,25		
31	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,25		
32	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	3,25		
33	KNR 211/524/2	Palisada betonowa 12x12x60cm	szt	25,00		
34	KNR 213/1009/13	Obsadzenie poręczy z rur	m	7,50		
Podsumowanie elementu						Razem
Razem PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH VAT Wartość elementu brutto						
5	Element	UTWARDZENIE DOJŚCIA				
35	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	187,25		
36	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	187,25		
37	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	187,25		
38	KNR 231/105/8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	187,25		
39	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	187,25		
40	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	187,25		
41	KNR 231/401/3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-II	m	77,00		
42	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	6,93		
43	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	66,00		
44	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11,00		
45	KNR 231/403/7	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	11,00		
46	KNR 231/606/4	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20 cm	m	22,50		
47	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	2,00		
48	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 / D-18; D-18+T-29/	szt	2,00		
Podsumowanie elementu						Razem
Razem UTWARDZENIE DOJŚCIA VAT Wartość elementu brutto						

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
Podsumowanie kosztorysu						Razem
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W NOWEJ KOLONII HORYSZÓW POLSKI netto						
VAT 23,00%						
Wartość kosztorysu brutto						