

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Rekreacyjne zagospodarowanie miejscowości Sitno"
INWESTOR : Gmina Sitno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Zdybel
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OGRODZENIA					
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzenia	m		
d.1	0818-05				
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR-W 2-02	Słupy o wys. 1.6 m przybramowe z fundamentami ceglane 4.x40	szt.		
d.1	1807-01				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Przęsła stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary	szt		
d.1					
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 2-02	Ogrodzenia murowane z cegły pełne wys. 40cm nad terenem fundamentu	m		
d.1	1806-01	0.40x1.1m			
		8.79	m	8.790	
				RAZEM	8.790
2 NAWIERZCHNIE					
2.1 Ścieżki spacerowe pieszkie i place kamienne					
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta ośr grubości 15	m ²		
d.2.	0101-01				
1					
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
6	KNR 6	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm - nowa kostka na podbudowie	m ²		
d.2.	0111-02				
1					
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
7	KNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2.	0502-02				
1					
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
8	KNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cement-piaskowej	m ²		
d.2.	0803-01				
1					
		102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
9	KNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki)	m ²		
d.2.	0502-02				
1					
		102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
2.2 nawierzchnie żwirowe					
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2.	0103-04				
2					
		17.32+71.84+64.28	m ²	153.440	
				RAZEM	153.440
11	KNR 2-31	Nawierzchnie żwirowe gr 5cm	m ²		
d.2.	0114-03				
2					
		17.32+71.84+64.28	m ²	153.440	
				RAZEM	153.440
12		Mata pod naw. żwirowe	m ²		
d.2.		Krotność = 2			
2					
		17.32+71.84+64.28	m ²	153.440	
				RAZEM	153.440
13		Obrzeża eko-border zakup i montaż	m		
d.2.					
2					
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2.3 KONSTRUKCJA NA WIERZBĘ					
14	KNR 2-02	słupki dębowe o dł 3.1 i średnicy 16cm	m ³ dREW.		
d.2.	0407-03				
3					
		0.12	m ³ dREW.	0.120	
				RAZEM	0.120
15		Linka stalowa nierdzewna wraz z mocowaniem 1 szt-2.3m	szt		
d.2.					
3					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
2.4 SMITNIKI					
16	KNR 2-01	Wykopy pod fundamenty dla śmietników	m ³		
d.2.	0318-01				
4		1.2*1*1*5	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe	m ³		
d.2.	0203-01				
4		1.2*1*1*5	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
18		Zakup i montaż śmietników z wkładem wg. rysunku	szt		
d.2.					
4		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2.5 SIEDZISKA GABIONOWE					
19	KNNR 6	wykopy pod fundamenty cementowe gł 30cm siedzisko nr 1	m ²		
d.2.	0101-06				
5		1.07*0.6*3	m ²	1.926	
				RAZEM	1.926
20	KNNR 6	Fundamenty cementowo piaskowe 30cm siedzisko nr 1	m ²		
d.2.	0111-02				
5		1.07*0.6*3	m ²	1.926	
				RAZEM	1.926
21		dostawa i montaż siedisk gabionowych wypełnionych kamieniem siedzisko nr1	szt		
d.2.					
5		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 6	wykopy pod fundamenty cementowo piaskowe gł 30cm siedzisko nr2	m ²		
d.2.	0101-06				
5		0.6*0.4*7	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
23	KNNR 6	Fundamenty cementowo piaskowe 30cm siedzisko nr2	m ²		
d.2.	0111-02				
5		0.6*0.4*7	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
24		dostawa i montaż siedisk gabionowych wypełnionych kamieniem siedzisko nr2	szt		
d.2.					
5		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNNR 6	wykopy pod fundamenty cementowo piaskowe gł 30cm siedzisko nr3	m ²		
d.2.	0101-06				
5		0.6*0.4*7	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
26	KNNR 6	Fundamenty cementowo piaskowe 30cm siedzisko nr3	m ²		
d.2.	0111-02				
5		0.6*0.4*7	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
27		dostawa i montaż siedisk gabionowych wypełnionych kamieniem siedzisko nr3	szt		
d.2.					
5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.6 ALTANA I					
28	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.2.	0302-01				
6		5*1.4*0.126	m ³	0.882	
				RAZEM	0.882
29	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - fundamenty	m ³		
d.2.	1101-01				
6		5*1.4*0.126	m ³	0.882	
				RAZEM	0.882

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.2. 6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 5*9*1.7*0.222/1000	t t	 0.017	
				RAZEM	0.017
31 d.2. 6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty fi 14 5*4*1.7*0.888/1000	t t	 0.030	
				RAZEM	0.030
32 d.2. 6		Podstwa słupa regulowana 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
33 d.2. 6	KNR 2-02 0407-04	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.14*0.14*2.3*5	m ³ drew. m ³ drew.	 0.225	
				RAZEM	0.225
34 d.2. 6	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (0.2*0.2*4.10*2)+(0.2*0.2*3.5*2)	m ³ drew. m ³ drew.	 0.608	
				RAZEM	0.608
35 d.2. 6	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (0.08*0.16*1.8*10)+(0.08*0.16*0.6*10)	m ³ m ³	 0.307	
				RAZEM	0.307
36 d.2. 6	KNR 2-02 0410-01	Stelarz drewniany 3*1.6	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
37 d.2. 6	KNR 2-02 0410-01	Podbitka z desek 3.2cm 4*5.11	m ² m ²	 20.440	
				RAZEM	20.440
38 d.2. 6	KNR AT-09 0802-01	Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący 5.11*4	m ² m ²	 20.440	
				RAZEM	20.440
2.7 ALTANA II 2szt.					
39 d.2. 7	KNR 2-01 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.I-II) (4*1.4*0.126)*2	m ³ m ³	 1.411	
				RAZEM	1.411
40 d.2. 7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - fundamenty (4*1.4*0.126)*2	m ³ m ³	 1.411	
				RAZEM	1.411
41 d.2. 7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (4*9*1.7*0.222/1000)*2	t t	 0.027	
				RAZEM	0.027
42 d.2. 7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty fi 14 (4*4*1.7*0.888/1000)*2	t t	 0.048	
				RAZEM	0.048
43 d.2. 7		Podstwa słupa regulowana 4*2	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.2. 7	KNR 2-02 0407-04	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (0.14*0.14*2.3*4)*2	m ³ drew. m ³ drew.	 0.361	
				RAZEM	0.361
45 d.2. 7	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. ((0.2*0.2*4.2*2)+(0.2*0.2*3*2))*2	m ³ drew. m ³ drew.	 1.152	
				RAZEM	1.152
46 d.2. 7	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. ((0.08*0.16*1.55*10)+(0.08*0.16*1.55*10))*2	m ³ m ³	 0.794	
				RAZEM	0.794
47 d.2. 7	KNR 2-02 0410-01	Stelarz drewniany 3*1.6	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
48 d.2. 7	KNR 2-02 0410-01	Podbitka z desek 3.2cm 3.31*5	m ² m ²	 16.550	
				RAZEM	16.550
49 d.2. 7	KNR AT-09 0802-01	Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący 3.31*5	m ² m ²	 16.550	
				RAZEM	16.550
3 ZIELEŃ					
50 d.3		Drzewa liściaste 28	szt szt	 28.000	
				RAZEM	28.000
51 d.3		Krzewy iglaste 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
52 d.3		Krzewy liściaste 34	szt szt	 34.000	
				RAZEM	34.000
53 d.3		Byliny 63	szt szt	 63.000	
				RAZEM	63.000
54 d.3		Trawy ozdobne 128	szt szt	 128.000	
				RAZEM	128.000
55 d.3		Wierzba energetyczna 36	szt szt	 36.000	
				RAZEM	36.000
56 d.3		Hortensje 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
57 d.3		Głazy w rabatkach 30	szt szt	 30.000	
				RAZEM	30.000
4 TABLICA INFORMACYJNA					
58 d.4	KNR 2-01 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.I-II) 0.3*0.3*1.05	m ³ m ³	 0.095	
				RAZEM	0.095
59 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - fundamenty 0.3*0.3*1.05	m ³ m ³	 0.095	
				RAZEM	0.095

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.4		Podstwa słupa mocująca słupki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.4	KNR 2-02 0407-04	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.14*0.14*2.05*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.080	
				RAZEM	0.080
62 d.4	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (płatew i poprzeczki) (0.14*0.14*1.5)+(2*0.05*0.1*1.5)	m ³ drew. m ³ drew.	0.044	
				RAZEM	0.044
63 d.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.05*0.1*0.45*6	m ³ m ³	0.014	
				RAZEM	0.014
64 d.4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. 1.5*0.64	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
65 d.4	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów gontem bitumicznym na podłożu drewnianym 1.5*0.64	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
66 d.4		Wykonanie, dostawa , montaż tablicy informoacyjnej z płyty OSB 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 SMIEŃNIKI					
67 d.5	KNR 2-01 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.I-II) 1.2*1*1*5	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
68 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - fundamenty 1.2*1*1*5	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
69 d.5		Podstwa słupa mocująca słupki 1*5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
70 d.5	KNR 2-02 0410-01	OBUDOWA z desek swierkowych gr 3cm 0.98*0.6*5	m ² m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
71 d.5		zakup dostawa i montaż pojemnika na odpadki zgodnego z projektem 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
6 POZOSTALE					
72 d.6		Oczko wodne - wykonanie i elementy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.6	KNR 2-02 2101-04	Ścieżka kamienna z płyt kamiennych - 9 płyt 1*3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000