

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 116275 L na odcinku 500 mb
w m. Boży Dar

L.p.	Norma	Opis nakładu	Jedn. miary	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km	0,500
2	KNNR 1 0502-02	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką 500,0 x0,5x2	m ²	500,00
3	KNNR 6 1005-04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy – 500,0x3,2	m ²	1600,00
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – 1600,0x0,10	m ³	160,00
5	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1600 ,0	m ²	1600,00
6	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy 5 cm, standard II. – 500,0x3,0	m ²	1500,00
7	KNNR 1 0311-02	Ręczne wykonanie poboczy z gruntu Wykonawcy - 500,0x0,3x2x0,15	m ³	45,00

: